

Obiectivul: 0019 45000000 MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL URSI
COM.STOILESTI JUD.VALCEA

Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII SI INSTALATII
OBIECT BAZA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz 017CAN Canalizare menajera exterioara

=====						
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=
=====						
001	TSA04C1	M.C.	45.000			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.TARE						
002	ACA11D2	[1] M	43.000			
MONT.IN PAMANT,IN EXT.CLADIRILOR,A TEVILOR DIN PVC MUFATE, ETANSATE CU GARNITURI DE CAUCIUC, AVIND DN 125						
002	3274348	M	43.000			
TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D= 125X3.2						
003	ACE08A1	M.C.	16.000			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP						
004	TSD01C1	M.C.	29.000			
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE						
005	TSD04B1	M.C.	29.000			
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV						
006	TSA12C1	M.C.	18.000			
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M,T.TARE						
007	ACD06H1	BUC.	5.000			
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB CU MUFA DN=1000 L=2 LA CANALE CU DN 80						
007	2101206	M.C.	0.430			
MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100 - T						
007	2100957	M.C.	16.050			
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622						
008	ACD01G1	BUC.	5.000			
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT NECAROSABIL TIP I						
009	TRA01A10	TONA	32.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						

=====

011 TRA06A15 TONA 40.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =15KM

012 TRA01A10P TONA 61.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

013 RPAH28C1# M 43.000
 SPALAREA SI DEZINFECT.COND.DIN PVC SI
 POLIETILENA DE APA POTABILA DUPA MONT.SI
 IMB., INAINTEA REC

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND DE RISC:
 -ALTE CHELTUIELI CU MANA DE LUCRU, NOMINALIZATE:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
B.I.A TUDOR BOGDAN-RM. VALCEA	ANTREPRIZA
c.arh.TUDOR GEORGE BOGDAN	

Proiectant specialitate
 ing.Claudiu Apostolescu

NOTA:

Acolo unde sunt aricole care nu se regasesc in indicatoarele de norme de deviz seria 1981 ofertantii pot uza de propriile retete care respecta descrierea articolelor pentru normele asimilate

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V ([Tel:2109807](tel:2109807))