

STADIUL FIZIC:rezistenta

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT20A1 Desfacerea pardoselilor din ciment...turnate pe loc sclivisite rolate mozaicate	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT09A1 Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu având dozajul până la 150 kg ciment la mc de beton	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSA02F1 Saptura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc, in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1,5 m teren tare	mc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRI1AA01C2 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CA01B1 Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.L	2100900 Beton C12/15	mc	7.06		
7	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CB02A1 Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	RPCT49C1	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm	buc 42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc 4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.L	2100901	Beton C16/20	mc 4.03		
11	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona 10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CZ0301A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg 55.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg 155.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg 210.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc 11.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	RPCB07A1	Beton armat marca B200, turnat in elemente de constructie simple turnat în ...stâlpi, grinzi, nervuri, placi, podeste, scari ziduri de sprijin	mc 3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg 151.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg 391.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
19	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, în grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	542.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	CB04B1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte, exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	CL13C1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravîntuui, pane cu zabrele, bare si constructii metalica de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme de deservire a agregatelor mari, peste 0,150 t masa proprie sudura, pâna la înaltime de 35 m, inclusiv ;	tona	0.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21.L	6309044	Montant din tabla de 2mm ctg.ipc	kg	800.00		
22	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	140.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	CA02E1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în rezervoare sau bazine subterane	mc	25.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24.L	2100901	Beton C16/20	mc	25.30		
25	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	CZ0301A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	800.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	2,200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
28	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	3,000.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
29	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	20.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
30	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu asterea din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	130.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
31	IZF57A+	Izolarea la interior si exterior a suprafetelor verticale din beton impotriva umiditatii terenului si a infiltrarilor de apa fara presiune cu DEKO hidroizolatie - bitum cauciuc, aplicat:...intr-un strat	mp	80.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
32	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	40.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recapitulatie 2016					
	CAS						
	Fond de risc						
	Concedii si indemnizatii						
	Somaj						
	Fond de garantare						
	Sanatate						
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:							
	Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							
	Profit						
Total Inklusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Proiectant specialitate - B.I.A Tudor George Bogdan

Intocmit ing.Lucian Draghici