

Persoana juridica achizitoare
 COMUNA STOILESTI, JUDETUL
 VALCEA

Formularul F3

Obiectivul: 0535 45000000 CONSOLIDARE DC 38, PUNCTUL "LA
 FLORICEL" COMUNA STOILESTI,
 JUDETUL VALCEA
 Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE BAZA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 535118 PREGATIREA TERENULUI

Categoria de lucrari: 0720

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DG05A1 MP. 330.000
 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS
 FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE
 PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE
 Total manopera la UM: 0.54 ore.

002 PJ04B1 M.C. 10.000
 DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,
 ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU
 AER COMPRIMAT
 Total manopera la UM: 0.61 ore.

003 TRI1AA01C1 TONA 47.800
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1
 Total manopera la UM: 0.35 ore.

004 TSC03G1 100 MC. 0.300
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM
 CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT
 3

005 TRA01A.. TONA 120.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.=.. KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ALFRID S.R.L

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA STOILESTI, JUDETUL
 VALCEA

Obiectivul: 0535 45000000 CONSOLIDARE DC 38, PUNCTUL "LA
 FLORICEL" COMUNA STOILESTI,
 JUDETUL VALCEA
 Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE BAZA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 535128 TERASAMENTE SI UMPLUTURI

Categoria de lucrari: 0720

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSC04G1 100 MC. 1.680
 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
 UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

002 TRA01A.. TONA 302.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.=.. KM.

003 TSA02D1 M.C. 72.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.F.TAR
 Total manopera la UM: 2.65 ore.

004 TRB04B2 TONA 129.600
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
 3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
 ADERENTA 2 LOPATARE
 Total manopera la UM: 0.70 ore.

005 TSF06A1 MP. 65.000
 SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.
 INTRE MAL.1,51-2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,0-
 0,2M INTRE DULAPI
 Total manopera la UM: 0.80 ore.

006 TSD16B1 M.C. 170.000
 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
 MOT.ARD.INT.<10
 Total manopera la UM: 1.26 ore.

007 TRA01A.. TONA 401.170
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

008 TRA05A.. TONA 17.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE ..

=====

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ALFRID S.R.L

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA STOILESTI, JUDETUL
 VALCEA

Obiectivul: 0535 45000000 CONSOLIDARE DC 38, PUNCTUL "LA
 FLORICEL" COMUNA STOILESTI,
 JUDETUL VALCEA
 Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE BAZA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 535138 RADIER SI REBORD

Categoria de lucrari: 0720

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 CB01A1 MP. 70.200
 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND
 UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC
 SI SUBSC INCL SPIJIN
 Total manopera la UM: 1.07 ore.

002 CZ0301E1 KG 1717.000
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
 52 D=10- 16 MM
 Total manopera la UM: 0.03 ore.

003 CC01C1 KG 1717.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU
 DIST DIN MASE PLASTICE
 Total manopera la UM: 0.02 ore.

004 TRA02A.. TONA 1.720
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= .. KM.

005 CA02D1 M.C. 46.500
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR.CU GROS.> 30CM
 Total manopera la UM: 3.02 ore.

006 2100995 M.C. 46.900
 BETON DE CIMENT C 25/30 (B 400) STAS
 3622

007 TRA06A.. TONA 117.900
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=.. KM

008 ACA11D1 M 4.000
 MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT, IN
 EXTERIORUL CLADIRILOR, AVIND DN 110

Total manopera la UM: 0.33 ore.

=====
Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ALFRID S.R.L

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA STOILESTI, JUDETUL
 VALCEA

Obiectivul: 0535 45000000 CONSOLIDARE DC 38, PUNCTUL "LA
 FLORICEL" COMUNA STOILESTI,
 JUDETUL VALCEA
 Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE BAZA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 535148 SCURGEREA APELOR

Categoria de lucrari: 0720

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
----------	--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 6418909 BUC. 1.000
 PODET TUBULAR METALIC 0800 MM DIN TABLA
 ONDULATA(L=7M)

002 6418912 BUC. 1.000
 JGHEAB SEMICIRCULAR D=1,0M, L=12M DIN
 TABLA ONDULATA

003 3108633 M 12.000
 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA
 LA CALD 63,5X 4 /OLT 35 S 404/2

004 PI06A1 BUC. 3.000
 MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU
 MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

Total manopera la UM: 1.25 ore.

005 TRA02A.. TONA 0.842
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.=.. KM.

006 TSA04C1 M.C. 1.100
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
 SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
 0,0-1,5M T.TARE
 Total manopera la UM: 2.64 ore.

007 PB02A1 M.C. 1.270
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
 MANUAL
 Total manopera la UM: 2.16 ore.

008 2100969 M.C. 1.280
 BETON DE CIMENT C 16/20 (B 250) STAS
 3622

=====

009 PC02A1 MP. 14.740
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE
Total manopera la UM: 0.95 ore.

010 PB06A1 M.C. 2.490
TURN.BET.SIMP. IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,
TIMPAN MANUAL

Total manopera la UM: 2.39 ore.

011 2100995 M.C. 2.510
BETON DE CIMENT C 25/30 (B 400) STAS
3622

012 TRA06A.. TONA 9.530
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=. KM

013 TSA19C1 M.C. 84.000
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.
TARE
Total manopera la UM: 3.31 ore.

014 TRI1AA01C1 TONA 151.200
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1
Total manopera la UM: 0.35 ore.

015 TRA01A..P TONA 151.200
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=. KM

016 IFB09A1 MP. 336.000
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

Total manopera la UM: 0.11 ore.

017 TRA01A.. TONA 30.240
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

018 IFA03C1 MP. 336.000
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10
CM.
Total manopera la UM: 1.40 ore.

019 2100957 M.C. 33.900
BETON DE CIMENT C 12/15 (B 200) STAS
3622

020 IFA07D1 M 154.000
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC
4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10
CM.
Total manopera la UM: 0.05 ore.

=====

021	2101183	M.C.	0.100
-----	---------	------	-------

MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

022	TRA06A..	TONA	85.460
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=.. KM

023	TSA05D1	M.C.	6.600
-----	---------	------	-------

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-
2M,T.F.TARE
Total manopera la UM: 3.12 ore.

024	CA01D1	M.C.	0.660
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M
Total manopera la UM: 3.67 ore.

025	2100945	M.C.	0.670
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT C 8/10 (B 150) STAS 3622

026	CA02E1	M.C.	2.490
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT IN REZERVOARE SAU
BAZINE SUBTERANE
Total manopera la UM: 3.76 ore.

027	2100995	M.C.	2.510
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT C 25/30 (B 400) STAS
3622

028	TRA06A..	TONA	7.990
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=.. KM

029	CB08A1	MP.	19.200
-----	--------	-----	--------

COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI
ANEXELOR DIN LEMN DE RASINOASE
Total manopera la UM: 2.00 ore.

030	CZ0302E1	KG	399.000
-----	----------	----	---------

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=10-
Total manopera la UM: 0.02 ore.

031	CC02B1	KG	399.000
-----	--------	----	---------

MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D
<12MM IN PE RETI DIAFRAGME CU DIST DIN
PLASTIC
Total manopera la UM: 0.04 ore.

032	TRA02A..	TONA	0.400
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ALFRID S.R.L

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA STOILESTI, JUDETUL
 VALCEA

Obiectivul: 0535 45000000 CONSOLIDARE DC 38, PUNCTUL "LA
 FLORICEL" COMUNA STOILESTI,
 JUDETUL VALCEA
 Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE BAZA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 535158 REFACERE SISTEM RUTIER SI SIGURANTA CIRCULATIEI

Categoria de lucrari: 0720

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x a)Material (col.4a)	MANOPERA (col.3x (col.4b)	UTILAJ (col.3x (col.4c)	TRANSPORT (col.3x (col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 DF24A1 BUC. 2.000
 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
 CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
 INDICATOARE METALICE
 Total manopera la UM: 26.51 ore.

002 DF27A1 ORA 120.000
 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG
 FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
 PTR LUCR CONST,REP
 Total manopera la UM: 1.00 ore.

003 DF18A1 BUC. 2.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL
 Total manopera la UM: 1.09 ore.

004 6301793 BUC. 2.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

005 PB02A1 M.C. 0.200
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.
 MANUAL
 Total manopera la UM: 2.16 ore.

006 2100919 M.C. 0.200
 BETON DE CIMENT C 2,8/3,5 (B 50) STAS
 3622

007 TRA06A.. TONA 0.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
 DIST.=. KM

008 DF20A1 BUC. 2.000
 MONT IN LOCAL A INDICAT TABLA DE OTEL
 SAU ALUMINIUPTR CIRCUL RUT PE STILP SPEC
 PTR INDIC EXISTEN
 Total manopera la UM: 0.29 ore.

=====

009 7101619 BUC. 2.000
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.
OCTOGON H= 700MM F35 S1848

010 TRA02A.. TONA 0.008
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= .. KM.

011 DA11B1 [1] M.C. 14.160
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
Total manopera la UM: 1.65 ore.

012 TRA01A.. TONA 32.220
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

013 TRA05A.. TONA 2.120
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE ..

014 DB01B1 MP. 118.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANI

015 DB02D1 100 MP. 1.180
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA
Total manopera la UM: 2.00 ore.

016 TRA01A.. TONA 0.050
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= .. KM.

017 DB14B1 TONA 12.980
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA
CALD CU ASTERN MECANICA

Total manopera la UM: 0.41 ore.

018 2018330 TONA 13.020
MIXTURA ASFALTICA ABPC31,5 EXECUTATA LA
CALD

019 DB01B1 MP. 118.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANI

020 DB02D1 100 MP. 1.180
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA
Total manopera la UM: 2.00 ore.

=====

021 TRA02A.. TONA 0.050
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= .. KM.

022 DB19A1 MP. 118.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA
 CALD IN GROSIME DE 4 CM CU ASTERN
 MANUALA
 Total manopera la UM: 0.12 ore.

023 3270707 TONA 11.360
 BETON ASFALTIC BAPC 16 EXECUTAT LA CALD,
 CU BITUM

024 TRA01A.. TONA 24.380
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

025 TRA05A.. TONA 2.190
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST.DE ..

026 DF09B1 M 12.000
 PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP
 B CU LISA SI STILPI METALICI

Total manopera la UM: 1.04 ore.

026 6306353 KG 248.520
 PARAPET METALIC AVIND SUB 50% TEAVA
 TRASA

027 TRA02A.. TONA 0.250
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= .. KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ALFRID S.R.L

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA STOILESTI, JUDETUL
 VALCEA

Obiectivul: 0535 45000000 CONSOLIDARE DC 38, PUNCTUL "LA
 FLORICEL" COMUNA STOILESTI,
 JUDETUL VALCEA
 Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE BAZA

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 535168 CLEIONAJE SIMPLE

Categoria de lucrari: 0720

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 TSA02C1 M.C. 48.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE
 Total manopera la UM: 2.11 ore.

002 TSA02C1 M.C. 48.000
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE
 Total manopera la UM: 2.11 ore.

003 TSD04C1 M.C. 48.000
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 20CM GROS.T.NECO EZIV
 Total manopera la UM: 0.74 ore.

004 IFE02C1 M 532.800
 FASCINE CONFECTIONATE DIN NUIELE D=2-5
 CM CU DIAMETRUL DE 30 CM
 Total manopera la UM: 0.18 ore.

005 2958952 M.STER 53.200
 NUIELE SALCIE TIP A PT FASCINE GARD,
 IMPLETITURI

006 IFC03A1 BUC. 151.000
 CONFECTIONARE PARI DIN LEMN BRUT ROTUND
 FOIOASE PENTRU CONSTRUCTII D=8-12 CM L=2
 M.
 Total manopera la UM: 0.10 ore.

007 IFC05A1 M 210.400
 CONFECTIONARE DIN LEMN ROTUND SAU
 SEMIROTUND FOIOASE A LONGRINELOR SI
 MOAZELOR D=8-10 CM
 Total manopera la UM: 0.35 ore.

=====

008 IFC01A1 M.C. 4.840
 LEMN BRUT FOIOASE PT. CONSTR. PT.
 CONFECT: TARUSI PARI,BULUMACI,LONGRINE,
 MOAZE ETC.

009 IFC07A2-1 M 170.400
 BATEREA PARILOR DIN LEMN DN 8-12 CM CU
 LUNGIME 2 MTEREN TARE.

Total manopera la UM: 0.55 ore.

010 IFE03B1 MP. 48.000
 IMPLETIREA NUIELELOR VERZI PE PARI SAU
 BULUMACI LA GARDURI CU INALT.1-2 M.IN
 CHEIE SIMPLA

Total manopera la UM: 0.64 ore.

011 2958952 M.STER 3.260
 NUIELE SALCIE TIP A PT FASCINE GARD,
 IMPLETITURI

012 IFE05A3-1 MP. 160.000
 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE NUIELE
 LEGATE CU SIRMA, GROS. PATULUI DE NUIELE
 30 CM

Total manopera la UM: 0.18 ore.

013 5887051 KG 7.200
 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 5 X150 OL37 S
 2111

014 TSH24C1 BUC. 150.000
 PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA
 BALOT

Total manopera la UM: 0.79 ore.

015 7202530 BUC. 150.000
 PUIETI FOI.ROBINIA PSEUDACACIAL.INERMIS
 3 H/D=200/2,0

016 TSH09B1 100 MP. 3.000
 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE IN
 PANTA PESTE 30%

Total manopera la UM: 5.20 ore.

017 TRB05B29 TONA 18.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
 DISTANTA 90M

Total manopera la UM: 4.72 ore.

018 TRA03A.. TONA 18.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
 CU AUTOTRACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE
 DIST. .. KM *

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. ALFRID S.R.L

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA STOILESTI, JUDETUL
 VALCEA

Obiectivul: 0535 45000000 CONSOLIDARE DC 38, PUNCTUL "LA
 FLORICEL" COMUNA STOILESTI,
 JUDETUL VALCEA
 Obiectul: 0002 45000000 ORGANIZARE DE SANTIER

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 535218 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 0720

=====

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

=====

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	NMB049911	ORA	60.000						
MUNCITOR DESERVIRE CAT.1									

002 DA04A1 100 MC. 0.040
 SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU
 AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5
 CM IN IMPIETR FARA ADUN M

003 DA06B1 M.C. 20.000
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
 Total manopera la UM: 0.37 ore.

004 TRA01A.. TONA 47.200
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= .. KM.

005 TRA05A.. TONA 4.640
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
 ETC)PE DIST.DE ..

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

=====

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS
-ASIGURARI ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
-FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
-CONTRIBUTII CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT	CONTRACTANT (OFERTANT)
S.C. ALFRID S.R.L	

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)